

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Prace remontowe

Obiekt : Remont korytarza  
w części budynku od windy do rampy

Adres : Centrum Kultury "Zamek", ul. Św. Marcin 80/82 Poznań

## Roboty malarskie

Inwestor : Centrum Kultury "Zamek"  
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

---

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM : ..... zł**

---

Słownie : .....

.....

### WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M + Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Podstawa wyceny : .....

Poziom cen : .....

Opracowanie : ..... Data : ..... / ..... / .....

Sprawdził : ..... Data : ..... / ..... / .....

**Roboty malarskie**

Budowa : Prace remontowe  
 Obiekt : Remont korytarza w części budynku od windy do rampy  
 Adres : Centrum Kultury "Zamek", ul. Św. Marcin 80/82 Poznań

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>A</b>	<b>Remont korytarza</b>	
A.a	Roboty przygotowawcze	.....
A.b	Roboty malarskie - ściany i sufity	.....
A.c	Malowanie stolarki drzwiowej oraz pozostałych elementów wyposażenia	.....
A.d	Roboty uzupełniające	.....
	<b>Razem : Remont korytarza</b>	.....

**KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :** .....

**Roboty malarskie**

Budowa : Prace remontowe  
 Obiekt : Remont korytarza w części budynku od windy do rampy  
 Adres : Centrum Kultury "Zamek", ul. Św. Marcin 80/82 Poznań

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**A. Remont korytarza****A.a. Roboty przygotowawcze**

1.	<b>KNR 403-0606-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych	<b>14,000 szt</b>		.....	.....
2.	<b>KNR 402-0516-03-07 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Analogia - Demontaż grzejników na czas prowadzenia prac i ponowny ich montaż po zakończeniu prac M=0	<b>2,000 kpl</b>		.....	.....
3.	<b>KNNR 009-0402-01-00 MRRiB</b> Demontaż i ponowny montaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych pojedynczych i podwójnych	<b>2,000 szt</b>		.....	.....
4.	<b>KNNR 009-0401-01-10 MRRiB</b> Demontaż i ponowny montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika światła	<b>7,000 szt</b>		.....	.....
5.	<b>kalk. ind</b> Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac ialacji monitoringu, kamer, instalacji domofonowej	<b>1,000 kpl</b>		.....	.....

**A.b. Roboty malarskie - ściany i sufity**

6.	<b>KNR 401-0701-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian	<b>27,665 m2</b>		.....	.....
7.	<b>KNR 401-0711-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - przyjęto 5% powierzchni ścian	<b>27,665 m2</b>		.....	.....
8.	<b>KNR 401-1202-08-00 IGM Warszawa</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: do 5 m2	<b>553,292 m2</b>		.....	.....
9.	<b>KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa</b> Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	<b>553,292 m2</b>		.....	.....
10.	<b>KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa</b> Przygotowanie podłoża poprzez - grunt. Caparol - Tiefengrund TB	<b>553,292 m2</b>		.....	.....
11.	<b>KNR 202-0815-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach	<b>179,737 m2</b>		.....	.....
12.	<b>KNR 202-0815-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach	<b>373,555 m2</b>		.....	.....
13.	<b>KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa</b> Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	<b>179,737 m2</b>		.....	.....
14.	<b>KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa</b> Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	<b>373,555 m2</b>		.....	.....

**Roboty malarskie**

A. Remont korytarza

A.b. Roboty malarskie - ściany i sufity

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
15.	<b>PKZ 015-0402-42-20 PP PKZ</b> Pomalowanie farbą olejną cokolików ściennych i listew, o szerokości od 10 do 15 cm pierwszy raz	<b>129,630 m</b>		.....	.....
16.	<b>PKZ 015-0402-42-30 PP PKZ</b> Pomalowanie farbą olejną cokolików ściennych i listew, o szerokości od 10 do 15 cm drugi raz	<b>129,630 m</b>		.....	.....
<b>A.c. Malowanie stolarki drzwiowej oraz pozostałych elementów wyposażenia</b>					
17.	<b>KNR 401-1209-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: do 1,0 m2	<b>0,550 m2</b>		.....	.....
18.	<b>KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	<b>48,629 m2</b>		.....	.....
19.	<b>KNR 401-1212-31-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 mm do 100 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	<b>4,100 m</b>		.....	.....
20.	<b>KNR 401-1212-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	<b>13,286 m2</b>		.....	.....
21.	<b>KNR 401-1212-55-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Malowanie farbą olejną kratok, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1 m2: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	<b>7,000 szt</b>		.....	.....
22.	<b>KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Analogia - Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych kanałów wentylacyjnych	<b>33,392 m2</b>		.....	.....
<b>A.d. Roboty uzupełniające</b>					
23.	<b>KNR 202-1217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Narożniki z kątownika 65x65x8 mm, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną	<b>48,100 m</b>		.....	.....
24.	<b>KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Pochwyty stalowe z rur na wspornikach malowane proszkowo, z osadzeniem na wysokości ok. 0,2 m i 1,0 m w korytarzu przy windzie	<b>17,000 m</b>		.....	.....
25.	<b>KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa</b> Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	<b>7,606 m2</b>		.....	.....
26.	<b>KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa</b> Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	<b>7,606 m2</b>		.....	.....
27.	<b>KNR 012-1118-07-00 IGM Warszawa</b> Posadzki z płytek gresowych układanych na klej, o wymiarze płytek: 20x20 cm	<b>7,606 m2</b>		.....	.....
28.	<b>KNR 012-1120-01-00</b> Cokoliki płytkowe z płytek gresowych układanych na klej (z przecinaniem płytek), wymiar płytek: 20x20 cm(cokolik 10 cm)-przygotowanie podłoża	<b>10,400 m</b>		.....	.....
29.	<b>KNR 012-1120-02-00</b> Cokoliki z płytek gresowych układanych na klej (z przecinaniem płytek), wymiar płytek: 20x20 cm(cokolik 10 cm)	<b>10,400 m</b>		.....	.....
30.	<b>kalk. ind</b> Wywóz i utylizacja gruzu	<b>1,134 m3</b>		.....	.....
<b>KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT</b>					.....